

ПРАЙС НА РАБОТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Наименование	Ед. изм	Цена ед. изм	Примечание
Гидроизоляция швов, трещин, стыков 1. Подготовка швов (очистка от раствора и увлажнение) сечение штробы 25x25мм; 2. Нанесение грунта и заполнение штробы шовным материалом; 3. Уход за обработанной поверхностью (увлажнение, защита от механических воздействий в течение 3-х суток).	м/п	60 руб.	Цена указана без стоимости материала
	м/п	80 руб.	Используются шовные материалы и ремонтные составы известных производителей:
	м/п	30 руб.	«ПЕНЕТРОН» «ГИДРОЦЕМ» «КТ ТРОН» «BASF» «АКВАТРОН»
Устройство гидропрокладки на бетонную поверхность с фиксацией крепежной сеткой	м/п	90 руб.	Гидропрокладка типа «Пенебар» укладывается до бетонных работ и перед установкой опалубки.
Ремонт гидроизоляции мест вводов коммуникаций в подвальные помещения	Шт.	750 руб.	Используется гидропрокладка типа «Пенебар» совместно с ремонтными составами следующих производителей: «ПЕНЕТРОН» «ГИДРОЦЕМ» «КТ ТРОН» «BASF» «АКВАТРОН»
Ликвидация напорных течей (методом установки гидропломбы) 1. Подготовка полости течи; 2. Установка гидропломбы;	Шт.	1000 руб.	Используемый материал гидропломба типа «Пенеплаг» и «Ватерплаг».
Устройство обмазочной гидроизоляции 1. Подготовка поверхности (очистка и увлажнение); 2. Нанесение проникающей гидроизоляции или бронирующей штукатурки.	М ²	280 руб.	Материал подбирается с учетом требований Заказчика.

Стоимость работ представлена без учета материалов и является ориентировочной.

Окончательный расчет комплекса работ предоставляется после выезда специалистов на объект и определяется согласно технического задания Заказчика.