

## ПРАЙС НА РАБОТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Наименование	Ед. изм	Цена ед. изм	Примечание
<b>Гидроизоляция швов, трещин, стыков</b> 1. Подготовка швов (очистка от раствора и увлажнение ) сечение штробы 25x25мм; 2. Нанесение грунта и заполнение штробы шовным материалом; 3. Уход за обработанной поверхностью (увлажнение, защита от механических воздействий в течение 3-х суток).	м/п м/п м/п	120 руб. 160 руб. 60 руб.	Цена указана без стоимости материала  Используются шовные материалы и ремонтные составы известных производителей: «ПЕНЕТРОН» «ГИДРОЦЕМ» «КТ ТРОН» «BASF» «АКВАТРОН»
<b>Устройство гидропрокладки на бетонную поверхность с фиксацией крепежной сеткой</b>	м/п	180 руб.	Гидропрокладка типа «Пенебар» укладывается до бетонных работ и перед установкой опалубки.
<b>Ремонт гидроизоляции мест вводов коммуникаций в подвальные помещения</b>	Шт.	1500 руб.	Используется гидропрокладка типа «Пенебар» совместно с ремонтными составами следующих производителей: «ПЕНЕТРОН» «ГИДРОЦЕМ» «КТ ТРОН» «BASF» «АКВАТРОН»
<b>Ликвидация напорных течей (методом установки гидроромбы)</b> 1. Подготовка полости течи; 2. Установка гидроромбы;	Шт.	2000 руб.	Используемый материал гидроромба типа «Пенеблаг» и «Ватерплаг».
<b>Устройство обмазочной гидроизоляции</b> 1. Подготовка поверхности (очистка и увлажнение); 2. Нанесение проникающей гидроизоляции или бронирующей штукатурки.	М <sup>2</sup>	280 руб.	Материал подбирается с учетом требований Заказчика.

Стоимость работ представлена без учета материалов и является ориентировочной.  
Окончательный расчет комплекса работ предоставляется после выезда специалистов на объект и определяется согласно технического задания Заказчика.